

Koszty ofertowy

Przebudowa żuźlowej drogi pożarowej nr 7 w Leśnictwie Lipowa w km 0+000 do km 2+188

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	2,2		
2	KNNR 1 0104/11	Karczowanie pni o średnicy 16-25cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV	szt	13		
3	KNNR 1 0104/12	Karczowanie pni o średnicy 26-35cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV	szt	24		
4	KNNR 1 0104/13	Karczowanie pni o średnicy 36-45cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV	szt	16		
5	KNNR 1 0104/14	Karczowanie pni o średnicy 46-55cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV	szt	1		
6	KNNR 1 0107/02	Wywożenie karpiny na odległość 2km	mp	14		
7	KNNR 1 0102/06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia rzadkich od 10-30% powierzchni	ha	0,076		
8	KNNR 1 0107/03	Wywożenie gałęzi na odległość 2km	mp	28		
9	KNNR 1 0113/01	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm	m2	71		
10	KNNR 1 0210/02	Usunięcie humusu o grubości do 10cm z poboczy i rowów z odłożeniem w przyległym terenie (według: Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-II)	m3	328		
11	KNNR 1 0206/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km - odwóz humusu	m3	71		
12	KNNR 6 0801/02	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 10cm	m2	18		
13	KNNR 6 0802/04	Mechaniczne frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych średniej grubości 4cm	m2	21		
14	KNR 4-04 1103/01	Mechaniczny załadunek materiałów z rozbiórki na samochody	m3	2,6		
15	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	2,6		
2. POBUDOWA						
16	KNNR 6 0101/01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	9 745,4		
17	KNNR 6 0104/01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 15cm	m2	1 450		
18	KNR AT-04 0101/02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 4m	m2	1 450		
19	KNNR 6 0113/02	Podbudowy z tłucznia betonowego 0/63mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 17cm	m2	9 745,4		
20	KNNR 6 0204/05	Górna warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, grubość po zagęszczeniu 8cm	m2	9 526,6		
3. NAWIERZCHNIA						
21	KNR AT-03 0202/02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,2kg/m2	m2	9 307,8		
22	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym	t	931		
23	KNR AT-03 0202/02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,2kg/m2	m2	9 089		
24	KNR AT-03 0302/02	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o grubości 4cm przy wydajności rozkładarki 500t/dzień	m2	9 042,5		
4. POBOCZA I ODWODNIENIE						
25	KNNR 6 1301/02	Formowanie i zagęszczanie poboczy z gruntu uzyskanego z koryta drogi	m2	232		
26	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	3 114		
27	KNNR 6 0113/05	Umocnienie pobocz adestruktem betonowym 0/63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	3 114		
28	KNNR 6 0202/07	Nawierzchnie żwirowe górna warstwa jezdni, mechaniczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 2cm	m2	3 114		
29	KNNR 1 0209/09	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 na odkład w gruncie kategorii III	m3	16		
30	KNNR 1 0504/02	Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu	m3	16		
5. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA						

