



Woziwoda, dnia 13.09.2021

Zn.spr.: NN.270.5.2021

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi pożarowej nr 7 w Leśnictwie Lipowa”**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści SWZ. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami na podstawie art. 284 ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

**Pytanie nr 1**

W SWZ jest podział na 2 etapy i 2 odrębne terminy realizacji, natomiast we wzorze Umowy wskazany jest tylko 1 termin ostateczny. W związku z rozbieżnością prosimy o wyjaśnienia i ujednoczenie zapisów.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Realizacja zamówienia podzielona jest na dwa etapy:

Etap I : od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2021 roku.

Etap II: od dnia zatwierdzenia zasadniczego planu finansowo gospodarczego dla Nadleśnictwa Woziwoda na rok 2022 do 31 lipca 2022 roku. Przewidywany czas zatwierdzenia w/w planu to kwiecień 2022 roku.

Całość zamówienia będzie realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2022 roku.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z planowanym wykonywaniem robót w etapie I w okresie jesienno – zimowym, w którym mogą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację robót zgodnie z wymaganiami SST (ujemne temperatury

Sprawę prowadzi: Agnieszka Wojnowska , tel.: 52 33 60 917, e-mail: agnieszka.wojnowska@torun.lasy.gov.pl

oraz opady atmosferyczne), Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji robót dla etapu I oraz wykonanie go wiosną w 2022 roku.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji robót dla etapu I. Prace powinny zakończyć się w 2021 roku.

**Pytanie nr 3**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa łamanego frakcji 0/63 lub 0/31,5 mm innego niż gruz betonowy do wykonania pozycji „Podbudowy z tłuczni betonowego 0/63, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 17 cm.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego materiału, niż wskazany w projekcie budowlanym i przedmiarze robót.

**Pytanie nr 4**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści wykonanie pozycji Umocnienia poboczy destruktem betonowym 0/63, grubość warstwy 10 cm z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5.

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający nie dopuszcza wykonania pozycji umacniania poboczy innym materiałem, niż wskazany w projekcie budowlanym i przedmiarze robót.

**Pytanie nr 5**

W związku z rozbieżnością co do szerokości jezdni w dokumentacji projektowej pomiędzy opisem technicznym (szer. 3,5 m), a przekrojem konstrukcyjnym (szer. 5 m) prosimy o wskazanie właściwej szerokości jezdni oraz ujednoczenie dokumentacji.

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający informuje, że zapisy w projekcie budowlanym dotyczące szerokości jezdni są spójne. Zatem szerokość jezdni wynosi 3,50 m oraz 2 x 0,75 m wynosi szerokość utwardzonego pobocza.

### **Pytanie nr 6**

Prosimy o wyjaśnienie czy wycinka drzew jest objęta przedmiotem zamówienia czy tylko karczowanie karpin drzew i krzaków.

### **Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zgodnie z opisem zawartym w projekcie budowlanym i przedmiarem robót wycinka drzew nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

### **Pytanie nr 7**

Dotyczy D.05.03.05a, 05.03.05b Specyfikacje opracowano w oparciu o nieaktualne dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2008. Zastosowanie wymagań zawartych w WT1 oraz WT2 z 2008 powoduje świadome przeniesienie na omawiany kontrakt błędów i niejasności zawartych w tych dokumentach. Wnosimy o wyrażenie zgody na projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

### **Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zamawiający wyraża zgodę projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014.

### **Pytanie nr 8**

Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b. W STWIOR w pkt. 5,7 tablica 9 podano niewłaściwe wartości wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie. Wnosimy o potwierdzenie, że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu mają być zgodne z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych" tablica 16.

### **Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Zamawiający potwierdza, że wolne przestrzenie w wykonywanych warstwach dla projektowanych mieszanek w zadaniu mają być zgodne z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych" tablica 16.

### **Pytanie nr 9**

W dokumentacji przetargowej nie wskazano uziarnienia dla projektowanej mieszanki na warstwę ścieralną. Wnosimy o potwierdzenie, że warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki AC 11 S 50/70, KR 1-2.

### **Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Potwierdzamy, że warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki AC 11 S 50/70, KR 1-2.

### **Pytanie nr 10**

W dokumentacji przetargowej na warstwę profilującą wskazano do zaprojektowania mieszanki AC 11 W 50/70, KR 1-2 i AC 16 W 50/70, KR 1-2. Wnosimy o doprecyzowanie rodzaju mieszanki, z której należy wykonać warstwę profilującą czy z AC 11 W 50/70, KR 1-2 czy z AC 16 W 50/70, KR 1-2.

### **Odpowiedź na pytanie nr 10:**

Zamawiający informuje, że wykonanie warstwy profilującej należy wykonać z mieszanki rodzaju AC 16 W 50/70, KR 1-2.

### **Pytanie nr 11**

Prosimy o wskazanie wymaganego okresu gwarancji.

### **Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Zgodnie z zapisem w umowie, Wykonawca ponosi z tytułu rękojmi, przez okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego, pełną odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne zmniejszające wartość użytkową wykonanych robót budowlanych .

### **Pytanie nr 12**

W związku z istniejącymi wątpliwościami dotyczącymi realizacji etapu 2 zadania (km 1+100 do km 2+188 ) prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje płatność faktury przejściowej po wykonaniu Etap I.

### **Odpowiedź na pytanie nr 12:**

Etap I zadania zostanie rozliczony finansowo w 2021 roku i nie przewiduje się dalszej płatności przejściowej.

### **Pytanie nr 13**

Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie wykonawca otrzyma płatność faktury za realizację etapu 1 w przypadku odstąpienia od wykonania II etapu prac.

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

Termin płatności faktury jest jednym z kryteriów oceny ofert.

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie podbudowy z mieszanki żwirowo-wapiennej?

**Odpowiedź na pytanie nr 14:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni z kruszywa z mieszanki żwirowo-wapiennej?

**Odpowiedź na pytanie nr 15:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie pobocza z mieszanki żwirowo-wapiennej?

**Odpowiedź na pytanie nr 16:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.