

10. Zestawienie montażowe.

Obiekt: Instalacja zasilająca wieżę obserwacji ppoż w Lipowej

7004

10.1. Trasa kablowa

1.	Kabel YAKXS 4x70mm ²	m	882
2.	Długość trasy	m	844
3.	Zaciski LZ 70 do ZK1x+ZP	szt.	8
4.	Folia kablowa niebieska nn	m	791
5.	Rura AROT SRS 75	m	66
6.	Gniazdowy wkład uszczelniający typu EK186	szt.	10
7.	Piasek na podsypki	m ³	62,24
8.	Pręt uziemiający miedziowany fi 16,1 [1,5m]	szt.	28
9.	Tabliczki grawerowane	szt.	2
10.	Bednarka miedziana 30*4mm	m	70
11.	Przecisk sztuk	szt.	2
12.	Długość łączna przecisku	m	14
13.	Przewierit sterowany sztuk	szt.	2
14.	Długość łączna przewiertu	m	39

10.2. Złącze pod wieżą

15.	Złącze kablowe ZK1 (obudowa)	szt.	1
16.	Rozłącznik izolacyjny R 32A	szt.	1
17.	Ochronnik przepięciowy CT-T1+2/2+0-350-FM	szt.	1
18.	Wyłącznik nadprądowy S301 B 6A	szt.	1
19.	Wyłącznik nadprądowy S301 B 16A	szt.	1
20.	Lampka kontrolna L-316 604079	szt.	1
21.	Wyłącznik różnicowo prądowy P302 25A 30mA	szt.	1
22.	Gniazdo natynkowe hermetyczne 16A	szt.	1
23.	Obudowa hermetyczna IP65 12 polowa natynkowa	kpl.	1

10.3. Wyprowadzenie na wieżę i RG

24.	Kabel YKY 4x6mm ²	m	45
25.	Koryta metalowe pełne z pokrywami 10cm x 5 cm	mb	40
26.	Uchwyty koryto	kpl.	81
27.	Obudowa rozdzielni IP 65 2x12 pół, natynkowa	szt.	1
28.	Rozłącznik izolacyjny R 32A	szt.	1
29.	Ochronnik przepięciowy CT-T1+2/2+0-350-FM	szt.	1
30.	Wyłącznik nadprądowy S301 B 6A	szt.	1
31.	Wyłącznik nadprądowy S301 B 16A	szt.	4
32.	Lampka kontrolna L-316 604079	szt.	1
33.	Wyłącznik różnicowo prądowy P302 25A 30mA	szt.	4
34.	Gniazdo natynkowe hermetyczne 16A	szt.	4
35.	Przewód YDYp 3x2,5mm ²	mb	3